

Miguel Rosa junior <miguelrosajr@gmail.com>

09:08 (há 8 minutos)

para Rafael

Prezado Rafael,

Conforme solicitado:

Verificação geral da chave de transferência :

- Controle elétrico (Teste de isolamento e de resistência dielétricas)
- Inspeção visual, dimensional e conferência de materiais
- Conformidade ao esquema da instalação
- Funcional do circuito de comando
- continuidade
- Termografia (temperatura dos componentes)
- Reaperto das conexões (fixação do aparelho no quadro e torque das conexões de potência}
- Reaperto dos auxiliares
- Verificação da operação mecânica (4 ciclos de abertura e fechamento)

Atenciosamente

Miguel Rosa Jr
Engenheiro Consultor
Tel: (11) 2081-81.68
Cel: (11) 9 8709 - 02.38

BHS Comercial Eletrônica Ltda
Rua Dr Virgilio do Nascimento, 563
Pari- São Paulo - SP
CEP : 03027-020
